VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
Ing. Š. Bereniová	Ing. Jakub Hajdina	Ing. Petr Plichta	Ing. Petr Plichta

PROVOD inž. spol. s r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.: 475 201 580
provod@provod.cz
http://www.provod.cz

INVESTOR: Obec Smidary, Nám. Prof. Babáka 106, 503 53 Smidary

STUPEŇ: Dokumentace pro vydání společného povolení

FORMÁT	2xA4	ČÍSLO PARÉ
DATUM	10/2022	
MĚŘÍTKO	1 : 200	
kótováno v	mm	
Č. ZAKÁZKY	627	
Č. VÝKRESU	C.3	

STAVBA:

REVITALIZACE VODNÍ NÁDRŽE KŘIČOV

OBSAH: **Koordinační situační výkres**

LEGENDA

- katastrální hranice parcel
- katastrální hranice parcel slučkovaná
- xxx/x parcelní číslo

Stávající IS

- gravitační kanalizace
- vodovod
- podzemní sdělovací kabel
- plynovod
- el. nadzemní vedení NN

- nové stavby
- odstraňované stavby
- zábradlí

SO 03 VÝPUSTNÍ OBJEKT (POŽERÁK)

- stávající betonový požerák bude odstraněn
- nový železobetonový požerák 1,5 x 1,2 m

stávající odtokové potrubí DN 600 délky 24,0 m

Podélný řez 1

SO 02 PŘÍTOK DO VODNÍ NÁDRŽE A SEDIMENTAČNÍ JÍMKA

- vyčištění koryta vodního toku v délce 27,0 m
- stávající jímka bude odstraněna
- vybudována nová sedimentační jímka 3 x 3,8 m
- vybudování čela nátoku 3,5 x 0,8 m
- betonové potrubí DN 200 délky 6,0 m

SO 01 ODBAHNĚNÍ A ÚPRAVA BŘEHŮ VODNÍ NÁDRŽE

- odtěžení sedimentu v množství cca 70 m^2
- stávající opěrná zeď bude z části odstraněna
- stávající zábradlí v délce 55,5 m bude odstraněno
- na svahy nádrže bude proveden násyp ze zeminy a zához lomovým kamenem
- svahy nádrže budou ve sklonu 1:1,5, v jižní části nádrže ve sklonu 1:4

SO 05 LITORÁLNÍ PÁSMO

- v jižní části bude vysazeno litorální pásmo 37,0 m^2

SO 04 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

- 2 x lavička
- naučná cedule
- odpadkový koš

Příčný řez 2